

WYKAZ POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJI:

PIĘTRO I - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP	NR	NAZWA	P netto [m²]	Pu podst.	Pu pom.	Pg	Pr	
1	101	Pom. biurowe	10,92	10.92				parkiet
2	102	Pom. biurowe	12,12	12.12				parkiet
3	103	Pom. biurowe	10,53	10.53				parkiet
4	104	Pom. biurowe	13,05	13.05				parkiet
5	105	Pom. biurowe	11,43	11.43				parkiet
6	106	Pom. biurowe	25,16	25.16				parkiet
7	107	Pom. biurowe	10,07	10.07				parkiet
8	107A	Pom. biurowe	12,80	12.80				parkiet
9	107B	Pom. biurowe	42,75	42.75				parkiet
10	107C	Pom. socjalne	10,41		10.41			parkiet
11	107D	Pom. biurowe	13,06	13.06				parkiet
12	107E	Pom. biurowe	20,38	20.38				parkiet
13	108	Pom. biurowe	26,03	26.03				parkiet
14	108A	Pom. biurowe	15,31	15.31				parkiet
15	109	Pom. biurowe	22,46	22.46				parkiet
16	109A	Pom. techniczne klimatyzacja	14,70			14.70		parkiet
17	110	Pom. biurowe	21,23	21.23				parkiet
18	111	Pom. biurowe	24.97	24.97				parkiet
19	112-115	Przestrzeń ekspozycyjna z zapleczem	75,97	75.97				parkiet
20	116-119	Przestrzeń ekspozycyjna z zapleczem	76,74	76.74				strop
21	120	Pom. biurowe	12,09	12.09				parkiet
22	121	Pom. biurowe	12,19	12.19				parkiet
23	1WC.1	WC	7,60		7.60			PCV
28	1WC.2	WC	2,13		2.13			PCV
29	1Kl.A	Klatka schodowa A	19,55				19.55	lastryko
30	1K.01	Korytarz	28,72				28.72	PCV
31	1K.02	Korytarz	46,27				46.27	PCV
32	1Kl.B	Klatka schodowa B	16.17				16.17	lastryko
33	1W1	Winda 1	3,74				3.74	
34	1K.04	Korytarz	45,99				45.99	gres
35	1K.05	Przedsionek	3,54				3.54	gres
36	1E.01	Przestrzeń ekspozycyjna	191.59	191.59				PCV
37	1Kl.C	Klatka schodowa C	25.63				25.63	lastryko
38	1K.06	Komunikacja	49.00				49.00	PCV
39	1W2	Winda 2	2,84				2.84	
40	1E.02	Przestrzeń ekspozycyjna z zapleczem	79.54	79.54				PCV
41	1E.03	Komunikacja technologiczna	40.84			40.84		PCV
		SUMA	1057.52	740.39	20.14	55.54	241.45	
							1057.52	

SPOSÓB OZNACZENIA GŁOŚNIKÓW SYSTEMU DSO:

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE GŁOŚNIKA – L01/02, 10W = L/G, M

L/ – NUMER LINII GŁOŚNIKOWEJ: L = 01 – LINIA GŁOŚNIKOWA NR 1 W OBRĘBIE BUDYNKU
/G – NUMER GŁOŚNIKA NA LINII GŁOŚNIKOWEJ: G = 02 – GŁOŚNIK NR 02
/ , M – MOC ZNAMIONOWA GŁOŚNIKA: M = 10W – GŁOŚNIK PODŁĄCZONY NA ODCZEP 10W

LEGENDA:

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:

- GŁOŚNIK TYPU "A" = ŚCIENNY W OBUDOWIE OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "B" = SUFITOWY (DO MONTAŻU W SUFICIE PODWIESZONYM) + KOPUŁA / OBUDOWA OGNIOSZCZELNA Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "C" = PROJEKTOROWY W OBUDOWIE OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "D" = ŚCIENNA KOLUMNA / MATRYCA GŁOŚNIKOWA W WĄSKIEJ OBUDOWIE – DO NAGŁOŚNEINIA "TRUDNYCH AKUSTYCZNIE" POMIESZCZEŃ, Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- MKL – "MODUŁ KOŃCA" LINII GŁOŚNIKOWEJ / KARTA NADZORU CIĄGŁOŚCI LINII GŁOŚNIKOWEJ
- SW1, SW2 – STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON DODATKOWY / OGÓLNY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
- MSe – STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON SERWISOWY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
- MS – STACJA MIKROFONOWA (MIKROFON STRAŻAKA) – "WYNIESIONY" WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
- CDSO – SZAFA / CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (SZAFA ZE WZMACNIACZAMI MOCY) WRAZ Z ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 6/0,5 h (80 Ah)

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO:

- WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ "A" / ADMINISTRACYJNEJ) PRZEWÓD TYPU "A" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY
- WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBIEKCIE – "KRÓTKIE" I / LUB O "MAŁYM" OBCIĄŻENIU) PRZEWÓD TYPU "B" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY
- WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBIEKCIE – "DŁUGIE" I / LUB "MOCNO" OBCIĄŻONE / DO ROZBUDOWY) PRZEWÓD TYPU "C" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY

REWIZJA / REVISION	DATA / DATE	OPIS / DESCRIPTION	OPRACOWAŁ / DRAWN BY	SPRAWDZIŁ / CHECKED BY
1	28.09.2015	PROJEKT WYKONAWCZY	A. Z.	Z. C.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

"A–Z PROJEKT"
Systemy Alarmowe
Adres:
ul. Powstańców Wlkp. 63
lokal nr 14 (Wejście A)
70–130 Szczecin
Polska
Tel:
+(48) 504 40 50 70
e–mail:
biuro@az–projekt.com.pl
www.az–projekt.com.pl

OBIEKT:	"AKWARIUM GDYŃSKIE" / "MIR–PIB" Al. Jana Pawła II 1, 81–345 Gdynia	Branża: OCHRONA PPOŻ.
TYTUŁ PROJEKTU:	Dźwiękowy System Ostrzegawczy (system DSO).	Nr projektu: AZ–P442/E/2015
TYTUŁ RYSUNKU:	Poziom I PIĘTRA. Rozmieszczenie urządzeń systemu DSO.	Stadium: P. WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Ziobrowski Upr. CNBOP: D–736/01 Licencja PZT II stopnia: PZT–18905	Data: 28.09.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zenon Czupryński Projektant instalacji elektrycznych Upr. nr NB–W–7210/141/78	Skala: 1 : 100
		Numer rysunku: 04