

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45214600-6 Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń poziomu 1000 na potrzeby najemcy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Sokołowski - Inspektor Nadzoru Sekcji Inwestycji (Konstrukcyjno-budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 10.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczeń poziomu 1000 na potrzeby najemcy					
1 4500000-7 Roboty budowlane					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	150.58	m ²	150.580	
				RAZEM	150.580
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01	17.73	m ³	17.730	
				RAZEM	17.730
3	KNR 2-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych grubości 10 cm	m ²		
d.1	0121-03	66.50	m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	szt		
d.1	1019-01	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-10	22.4	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
6	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
d.1	0201-07	150.58	m ²	150.580	
				RAZEM	150.580
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur sufitów	m ²		
d.1	1502-01	150.58	m ²	150.580	
				RAZEM	150.580
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze jasnym	m ²		
d.1	1502-02	375	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
2 45310000-3 Instalacje elektryczne					
10	Kalkulacja	Wykonanie instalacji elektrycznych - zasilania, oświetlenia, LAN, gniazdowej wraz z rozdzielnicą	kpl.		
d.2	własna	1	kpl.	1.000	
	analiza indywidualna			RAZEM	1.000
3 45330000-9 Instalacje sanitarne					
11	KNR 4-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
d.3	0515-02 z.o. 2.8. 9901-02	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
4 45350000-5 Instalacja wentylacji					
12	Kalkulacja	Dostawa i montaż wentylatora typu "silent"	kpl.		
d.4	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000