
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie maszynowni Akwarium Gdyńskiego do wymagań BHP i ppoż
ADRES INWESTYCJI : Al. Jana Pawła II 1, Gdynia
INWESTOR : Morski Instytut Rybacki w Gdyni
ADRES INWESTORA : ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kaja Ferenc - Specjalista ds budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2019

Data zatwierdzenia

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
Dostosowanie maszynowni Akwarium Gdynińskiego do wymagań BHP i ppoż					
1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi wejściowych do maszynowni poziom 0	m ²		
d.1	0928-07	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych					
d.1	0212-03	0.30	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
3 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej					
d.1	0811-07	50.71	m ²	50.710	
				RAZEM	50.710
2 45450000-6 Prace naprawcze					
4	KNR K-01	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - strop korytarzyka pod antresolą	m ²		
d.2	0105-08	5.33	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
5	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - strop korytarzyka pod antresolą	m ²		
d.2	0210-03	5.33	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
3 45431000-7 Roboty posadzkarskie					
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	2m		
d.3	0602-02	76.68	2m	76.680	
				RAZEM	76.680
7	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m ²		
d.3	0603-04	76.68	m ²	76.680	
				RAZEM	76.680
8	KNR BC-02	Uzupełnienie cokołu betonowego przy zbiornikach	m ²		
d.3	0210-01	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu	m ²		
d.3	0601-07	15.34	m ²	15.340	
				RAZEM	15.340
10	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.3	0602-01 analogia	76.68	m ²	76.680	
				RAZEM	76.680
11	KNR 2-02	Posadzki z gresu technicznego	m ²		
d.3	1104-01 analogia	76.68	m ²	76.680	
				RAZEM	76.680
12	KNR 2-02	Cokoliki z płytek gresowych technicznych	m		
d.3	1105-01 analogia	21.14	m	21.140	
				RAZEM	21.140
4 45420000-7 Stolarka przeciwpożarowa					
13	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe	m ²		
d.4	1204-03	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR 0-19	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe	m ²		
d.4	1024-06	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5 45200000-9 Konstrukcja stalowa					
15	KNR 2-05	Obniżenie podestu stalowego	t		
d.5	0101-04 analogia	0.025	t	0.025	
				RAZEM	0.025