
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1
45440000-3

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie naprawy i malowania ścian w przestrzeniach
komunikacyjnych w budynku Akwarium Gdyńskim

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana

Maciej Sokołowski - Inspektor Nadzoru Sekcji Inwestycji

DATA OPRACOWANIA:

15.02.2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.02.2024r.

Data zatwierdzenia

Wykonanie naprawy ścian i malowania AG

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie naprawy ścian i malowania AG					
1		Remont pomieszczenia 622			
1.1		Malowanie klatki schodowej przy akwariach			
1	KNR 2-02 0815-01	Poprawki szpachlarskie	m2		
d.1.1		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
2	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe x2	m2		
d.1.1		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 1204-02	Gruntowanie ścian	m2		
d.1.1		223,6	m2	223,600	
				RAZEM	223,600
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
d.1.1		223,6 * 2	m2	447,200	
				RAZEM	447,200
5	KNR 4-01 1215-01	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i ścian oraz czyszczenie po robotach wykończeniowych	m2		
d.1.1		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2		Malowanie klatki schodowej przy ochronie			
6	KNR 2-02 0815-01	Poprawki szpachlarskie	m2		
d.1.2		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
7	KNR 4-01 1204-02	Gruntowanie ścian	m2		
d.1.2		544	m2	544,000	
				RAZEM	544,000
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
d.1.2		544 * 2	m2	1 088,000	
				RAZEM	1 088,000
9	KNR 4-01 1215-01	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i ścian oraz czyszczenie po robotach wykończeniowych	m2		
d.1.2		239	m2	239,000	
				RAZEM	239,000
1.3		Malowanie poziom 0			
10	KNR 2-02 0815-01	Poprawki szpachlarskie	m2		
d.1.3		26,9	m2	26,900	
				RAZEM	26,900
11	KNR 4-01 1204-02	Gruntowanie ścian	m2		
d.1.3		134,5	m2	134,500	
				RAZEM	134,500
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
d.1.3		26,9 * 2	m2	53,800	
				RAZEM	53,800
13	KNR 4-01 1215-01	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i ścian oraz czyszczenie po robotach wykończeniowych	m2		
d.1.3		104,5	m2	104,500	
				RAZEM	104,500
1.4		Malowanie poziom 1			
14	KNR 2-02 0815-01	Poprawki szpachlarskie	m2		
d.1.4					

Wykonanie naprawy ścian i malowania AG

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,9	m2	26,900	
				RAZEM	26,900
15 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Gruntowanie ścian	m2		
		134,5	m2	134,500	
				RAZEM	134,500
16 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
		134,5 * 2	m2	269,000	
				RAZEM	269,000
17 d.1.4	KNR 4-01 1215-01	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i ścian oraz czyszczenie po robotach wykończeniowych	m2		
		106	m2	106,000	
				RAZEM	106,000
1.5		Malowanie poziom 2			
18 d.1.5	KNR 2-02 0815-01	Poprawki szpachlarskie	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
19 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Gruntowanie ścian	m2		
		127	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
20 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
		127 * 2	m2	254,000	
				RAZEM	254,000
21 d.1.5	KNR 4-01 1215-01	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i ścian oraz czyszczenie po robotach wykończeniowych	m2		
		106	m2	106,000	
				RAZEM	106,000
1.6		Malowanie poziom 3			
22 d.1.6	KNR 2-02 0815-01	Poprawki szpachlarskie	m2		
		43,6	m2	43,600	
				RAZEM	43,600
23 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Gruntowanie ścian	m2		
		218	m2	218,000	
				RAZEM	218,000
24 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Gruntowanie ścian - kalfe i filary	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
		218 * 2	m2	436,000	
				RAZEM	436,000
26 d.1.6	KNR 4-01 1215-01	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i ścian oraz czyszczenie po robotach wykończeniowych	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000